

Lejer skal i forbindelse med leje af gulvet være opmærksom på følgende forhold:

- Inkluderet i lejeprisen kan være en til to (1 til 2) erfarne instruktører.
- Lejer sørger for overnatning og fortæring til 1 til 2 instruktører.

Mandskab og arbejdstid:

Lejer skal sørge for minimum 12 hjælpere, heraf en person med truckcertifikat, til hjælp ved aflæsning, pålægning, rengøring, optagning og lastning.

Disse folk skal alle være fysisk egnede til jobbet.

Der skal i gennemsnit påregnes 6 - 8 timers arbejde ved pålægning og ca. 6 timer ved optagning.

Det anbefales, at alle folkene udstyres med stof arbejdshandsker.

Det påhviler lejer at sørge for arbejdsskadeforsikring af hjælpere.

Hjælpemidler:

1 stk. teleskoplæsser, minimum 2,5 tons. Lange gaffler

Behandling og rengøring af gulv

Når gulvet er lagt, må det kun benyttes som gangareal. Er der behov for at flytte emner ind på, eller ud fra, området, skal der etableres en kørevej af træplader. Det gælder alle former for emner, det ikke kan bæres, og derfor kommer i berøring med gulvet. Det være sig kasser på hjul, køretøjer eller øvrige emner, der enten skal køres eller trækkes hen over gulvet.

Efter brug skal gulvet fejes grundigt, inden det rulles sammen. Dette gælder også de steder, hvor der evt. har været placeret mixertelt og salgsboder.

Vi anbefaler, at der på pladsen ikke sælges spiritus eller lign. i den type emballage, som kan splintre. F.eks. "Små Sorte" i plastic reagensglas, da disse typer emballage splintres i så små enheder, at de kan falde igennem gulvets huller og derved skjules i græsset, hvor de kan forvolde skader på evt. boldspillere.

Vær i øvrigt opmærksom på...

Det er af stor vigtighed for arbejdet med pålægning, at græsset på arealet er nyslået!

Gulvet fragtes i stålbure i dimensionerne (b x d x h) 2,5 x 3,0 x 1,2 m., som efter aflæsning forbliver på området frem til optagning/afhentning af gulvet. Lejer bør derfor overveje en hensigtsmæssig placering af burene, så de hverken står i vejen under arrangementet, eller beskadiges. Burene kan, afhængig af truckchaufførens erfaring, stakkes op til tre bure i højden.

På vor hjemmeside www.ingenia.dk findes yderligere information.

Med venlig hilsen
Ingenia ApS
Helge Nielsens Allé 5
DK 8723 Løsning
+45 5336 7770